



Frischer Zementestrich

Fertig gestellt am: _____

Wichtige Hinweise:

- Begehbar frühestens nach 4–5 Tagen; belastbar erst nach vollständiger Aushärtung (28–30 Tage!); belegbar nach Prüfung der Restfeuchte mit dem CM-Gerät
- Beim Lüften keine Zugluft verursachen; die ersten 10 Tage alle Fenster geschlossen halten und anschließend nur kurzfristige Stoßlüftung herstellen – Fenster auf je einer Hausseite für ca. 10–15 Minuten öffnen. **ACHTUNG:** bei Missachtung besteht die Gefahr der Aufschlüsselung des Estrichs und eine

Beeinträchtigung der Oberflächenfestigkeit, die nicht in unserem Gewährleistungsumfang liegt

- Bei Fußbodenheizung bitte das Aufheizungsprotokoll der Heizungsbaufirma genau beachten; Beginn frühestens nach 21 Tagen
- Estriche im Außenbereich müssen spätestens nach 6–8 Wochen belegt werden; andernfalls besteht die Gefahr der Rissbildung, die nicht in unserem Gewährleistungsumfang liegt!



Estrichbau

Kopp & Krebs GmbH

Oskar-von-Miller-Straße 4
84051 Essenbach-Altheim
Tel. 08703 9339-0
info@estrich-landshut.de